

SEJ-PRO 001 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Powierzchnie

Powierzchnia ścian konstrukcyjnych*	**167,1 m²**
Powierzchnia ścian działowych*	**59,2 m²**
Powierzchnia dachu	**136,0 m²**
Powierzchnia ścian fundamentowych*	**46,5 m²**

Dach według rysunków projektu (rzut połaci dachu). * Wartości szacunkowe wyliczone z rysunków projektu. Szczegóły na stronie 2.

Zestawienie stali (kg)

	A-III #8	A-III #10	A-III #12	A-III #16	A-0 ⌀6	Razem
Fundamenty	–	40,27	165,81	–	43,28	249,36
Strop nad parterem	–	901,06	–	–	–	901,06
Wieńce, belki, słupy i rdzenie	–	–	482,91	12,40	108,31	603,62
Schody żelbetowe	21,49	56,54	–	–	–	78,03
Suma	**21,49**	**997,87**	**648,72**	**12,40**	**151,59**	**1832,07**

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S). Ilości według zestawień stali z projektu konstrukcji.

Zestawienie więźby

Przekrój	[mb]	[m³]
14×14 cm	35,06	0,69
14×28 cm	20,90	0,82
8×18 cm	285,15	4,11
10×20 cm	25,36	0,51
7×14 cm	101,76	1,00
Razem	**468,23**	**7,13**

Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. W zestawieniu uwzględniono 40 cm na każdy element na obróbkę i odpad.

Elementy: murłata, płatew, krokwie, krokwie koszowe, belki kalenicowe, kleszcze, słupki i wymian.

SEJ-PRO 001 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Zestawienie stolarki okiennej

LP		1	2	3	4	5	6
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	O4	O5	OD1
SYMBOL I RZUT							okno dachowe
WYM. ZEWN.	S	1460	860	860	2580	1160	780
OŚCIEŻNICY	H	1430	1430	2280	2280	1430	1180
WYMIARY	S	1480	880	880	2600	1180	800
OTWORU	H	1450	1450	2300	2300	1450	1200
PARTER		2	1	1	1	-	-
PODDASZE		-	-	2	-	3	4
RAZEM		2	1	3	1	3	4

Zestawienie stolarki drzwiowej

LP		1		2		3		4	
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1		D1		D2		D3	
SYMBOL I RZUT								EI30	
WYMIARY	S	900		800		800		800	
SKRZYDŁA	H	2100		2000		2000		2000	
WYMIARY	S	1000		900		900		900	
OTWORU	H	2170		2070		2070		2070	
OZN. SKRZYDEŁ		P	L	P	L	P	L	P	L
PARTER		-	1	-	1	1	-	1	-
PODDASZE		-	-	1	2	1	-	-	-
RAZEM		-	1	1	3	2	-	1	-

Skąd pochodzą powierzchnie

- **Ściany konstrukcyjne (pustak ceramiczny 25 cm)*:** szacunek. Ściany 25 cm parteru 41,24 m (długość wieńca W1) × 2,88 m (od posadzki do wierzchu wieńca), ścianki kolankowe poddasza 32,70 m × 1,11 m, dwie ściany szczytowe (2 × 13,9 m²), ściana czołowa lukarny nad oknami O3 i ściany wykusza nad wejściem, minus otwory okienne i drzwiowe w ścianach zewnętrznych (24,9 m²) i przejście 190/207 w ścianie wewnętrznej.
- **Ściany działowe (cegła dziurawka 12 cm)*:** szacunek. Parter 7,87 m × 2,57 m, poddasze 22,3 m ścianek z uwzględnieniem skosów dachu (ścianka kolankowa 1,11 m, sufit na 2,42 m), minus otwory drzwiowe.
- **Ściany fundamentowe (bloczek betonowy 25 cm)*:** szacunek. Długość ław 43,48 m (zbrojenie ławy w projekcie konstrukcji) × 1,07 m (od wierzchu ławy −1,07 do ±0,00).
- **Dach:** dwuspadowy z lukarną i wykuszem, o nachyleniu 40°, pokryty dachówką, 136 m² według rzutu połaci dachu. Od ilości pokrycia nie odjęto powierzchni okien dachowych i kominów.

Zestawienie jest materiałem pomocniczym dla inwestora. Przed zakupem materiałów ilości należy zweryfikować z projektem i dostosować do faktycznych wymiarów na budowie.