

SEJ-PRO 015 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Powierzchnie

Powierzchnia ścian konstrukcyjnych	**139,3 m²**
Powierzchnia ścian działowych	**84,15 m²**
Powierzchnia dachu	**183,10 m²**
Powierzchnia ścian fundamentowych	**50,85 m²**

Powierzchnie według rysunków projektu (rzut parteru, rzut dachu, rzut ścian fundamentowych), szczegóły na stronie 2.

Zestawienie stali (kg)

	A-III #12	A-III #10	A-0 ⌀6	Razem
Fundamenty (ławy i stopy)	283,74	57,57	64,24	405,55
Strop nad parterem	811,92	1302,89	–	2114,81
Wieńce, podciąg, nadproża i rdzeń	310,02	–	79,34	389,36
Suma	**1405,68**	**1360,46**	**143,58**	**2909,72**

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S). Ilości stali według zestawień z projektu konstrukcji; w zbrojeniu dolnym stropu pręt nr 4 (Ø10) ujęto w średnicy 10 mm zgodnie z rysunkiem. Strop nad parterem monolityczny żelbetowy gr. 18 cm, zbrojenie dolne i górne.

Zestawienie więźby

Przekrój	[mb]	[m³]
14×14 cm	58,14	1,14
14×28 cm	17,92	0,70
8×18 cm	260,55	3,75
9×20 cm	39,82	0,72
6×12 cm	74,40	0,54
Razem	**450,83**	**6,85**

Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. W zestawieniu uwzględniono 40 cm na każdy element na obróbkę i odpad.

Elementy: murłata, płatwie, krokwie, krokwie narożne, belka kalenicowa, słupki i kleszcze.

SEJ-PRO 015 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Zestawienie stolarki okiennej

LP		1	2	3	4	5	6	7
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	O4	O5	DB1	OP1
SYMBOL I RZUT					okno narożne			 okno połaciowe
WYM. ZEWN.	S	1180	1460	1780	1460/980	580	2180	780
OŚCIEŻNICY	H	1430	1430	2180	1430	1430	2280	1180
WYMIARY	S	1200	1480	1800	1480/1000	600	2200	800
OTWORU	H	1450	1450	2200	1450	1450	2300	1200
PARTER		1	3	1	1	1	1	2

Zestawienie stolarki drzwiowej

LP		1		2		3		4	
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1		D1		D2		D3	
SYMBOL I RZUT								EI30	
WYMIARY	S	900		800		800		800	
SKRZYDŁA	H	2100		2000		2000		2000	
WYMIARY	S	1000		900		900		900	
OTWORU	H	2170		2070		2070		2070	
OZN. SKRZYDEŁ		P	L	P	L	P	L	P	L
PARTER		-	1	5	-	1	-	-	1

Skąd pochodzą powierzchnie

- **Ściany konstrukcyjne (pustak gazobetonowy 24 cm):** 139,3 m², według rzutu parteru w projekcie.
- **Ściany działowe (pustak gazobetonowy 11,5 cm):** 84,15 m², według rzutu parteru w projekcie.
- **Ściany fundamentowe (bloczki silikatowe 24 cm):** 50,85 m², według rzutu ścian fundamentowych w projekcie konstrukcji.
- **Dach:** czterospadowy o nachyleniu 25°, pokryty dachówką, 183,10 m² według rzutu dachu. Od ilości pokrycia nie odjęto powierzchni okien dachowych i kominów.

Zestawienie jest materiałem pomocniczym dla inwestora. Przed zakupem materiałów ilości należy zweryfikować z projektem i dostosować do faktycznych wymiarów na budowie.