

SEJ-PRO 035 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Powierzchnie

Powierzchnia ścian konstrukcyjnych	**192,2 m²**
Powierzchnia ścian działowych	**104,6 m²**
Powierzchnia dachu	**147,3 m²**
Powierzchnia ścian fundamentowych	**47,7 m²**

Powierzchnie według rysunków projektu (rzuty kondygnacji, rzut ścian fundamentowych) i parametrów technicznych projektu, szczegóły na stronie 2.

Zestawienie stali (kg)

	A-III #8	A-III #10	A-III #12	A-0 ⌀6	Razem
Fundamenty	–	31,12	250,13	59,81	341,05
Strop nad parterem	–	1088,57	639,95	86,22	1814,75
Poddasze	–	–	248,21	40,93	289,14
Schody żelbetowe	7,43	–	71,11	–	78,54
Suma	**7,43**	**1119,69**	**1209,41**	**186,96**	**2523,49**

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S). Ilości według zestawień stali z projektu konstrukcji. Strop nad parterem obejmuje płytę stropu, wieniec, podciągi, nadproża i słupy; poddasze: wieniec i rdzenie ściany kolankowej.

Zestawienie więźby

Przekrój	[mb]	[m³]
14×14 cm	39,12	0,77
14×28 cm	25,12	0,98
8×16 cm	263,33	3,37
5×20 cm	12,56	0,13
5×14 cm	55,86	0,39
Razem	**395,99**	**5,64**

Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. W zestawieniu uwzględniono 40 cm na każdy element na obróbkę i odpad.

Elementy: murłata, płatwie, krokwie, słupki, belka kalenicowa i kleszcze.

Belki drewniane nad tarasem (B1) dobiera inwestor (minimum 8×20 cm), nie są ujęte w zestawieniu.

SEJ-PRO 035 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Zestawienie stolarki okiennej

Ozn.	Rodzaj	Wymiary [cm]	Kondygnacja	Ilość
O1	okno	150 × 143	parter	3
O2	okno balkonowe z barierką	100 × 200	poddasze	2
–	okno dachowe	78 × 140	poddasze	7
Razem				**12**

Zestawienie stolarki drzwiowej

Ozn.	Rodzaj	Wymiary [cm]	Kondygnacja	Ilość
DZ1	drzwi wejściowe	100 × 225	parter	1
DZ2	drzwi zewnętrzne do kotłowni	90 × 225	parter	1
DZ3	drzwi tarasowe	300 × 228	parter	1
DG	brama garażowa	250 × 230	parter	1
D1	drzwi wewnętrzne EI 30 (kotłownia, garaż)	80 × 200	parter	2
D2	drzwi wewnętrzne (pokoje, wiatrołap)	80 × 200	parter 2, poddasze 3	5
D3	drzwi do łazienek i pralni	80 × 200	parter 1, poddasze 2	3
D4	drzwi do spiżarni	80 × 200	parter	1
D5	drzwi do garderoby	90 × 200	poddasze	1
Razem				**16**

Stolarkę zestawiono według oznaczeń i wymiarów (szerokość × wysokość) na rzutach parteru i poddasza w rysunkach szczegółowych projektu, dostępnych na karcie projektu na www.sej-pro.pl. Pliki projektu konstrukcji nie zawierają tabeli stolarki.

Skąd pochodzą powierzchnie

- **Ściany konstrukcyjne (bloczek z betonu komórkowego 24 cm):** parter 122,26 m² i poddasze 69,89 m², według rzutów kondygnacji w projekcie (rysunki szczegółowe na karcie projektu).
- **Ściany działowe (bloczek z betonu komórkowego 12 cm):** parter 29,43 m² i poddasze 75,16 m², według rzutów kondygnacji w projekcie (rysunki szczegółowe na karcie projektu).
- **Ściany fundamentowe (bloczki silikatowe 24 cm):** 47,70 m², według rzutu ścian fundamentowych w projekcie konstrukcji.
- **Dach:** dwuspadowy o nachyleniu 35°, pokryty dachówką, 147,3 m² według parametrów technicznych projektu (karta projektu na www.sej-pro.pl). Od ilości pokrycia nie odjęto powierzchni okien dachowych i kominów.

Zestawienie jest materiałem pomocniczym dla inwestora. Przed zakupem materiałów ilości należy zweryfikować z projektem i dostosować do faktycznych wymiarów na budowie.