SEJ-PRO 027 ENERGO

POWIERZCHNIA ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH	**151,9 m2**
POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH	**119,1 m2**
POWIERZCHNIA DACHU	**276 m2**
POWIERZCHNIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	**76,8 m2**

ZESTAWIENIE STALI (KG)	AIII #10	AIII #12	AIII #16	A0 ⌀6
FUNDAMENTY	66,81	454,92	0,00	464,44
STROP	3266,74	1582,82	54,56	1062,91
SUMA	**3333,55**	**2037,74**	**54,56**	**1527,35**

ZESTAWIENIE WIĘŹBY

zestawienie drewna dla przekroju :

Przekrój	[mb]	[m3]
14x14cm	93,86	1,84
14x28cm	30,05	1,18
8x18cm	381,26	5,49
9x20cm	55,06	0,99
5x20cm	4,09	0,04
4,5x15cm	107,68	0,73
Razem:	672,00	10,27

SEJ-PRO 027 ENERGO

ZESTAWIENIE STOLARKI

LP		1	2	3	4	5	6	7
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
SYMBOL I RZUT								
WYM. ZEWN. OŚCIEŻNICY	S	2500/1500	3100	3400	800	1100	2500	900
	H	1500	2400	2400	2400	2400	1500	2100
WYMIARY OTWORU	S	2520/1520	3120	3420	820	1120	2520	920
	H	1520	2420	2420	2420	2420	1520	2120
PARTER		1	1	1	2	2	1	1
PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		1	1	1	2	2	1	1

LP		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1		DZ2		DZ3		D1		D2		D3		D4		D5		D6	
SYMBOL I RZUT																			
WYMIARY SKRZYDŁA	S	1000		3000		2200		1000		800		800		800		1000		800	
	H	2100		2400		2400		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
WYMIARY OTWORU	S	1100		3020		2220		1100		800		900		900		1000		900	
	H	2150		2420		2420		2070		2070		2070		2070		2070		2070	
OZN. SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER		-	1	-	1	1	-	1	-	1	2	1	-	2	-	1	-	-	4
PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		-	1	-	1	1	-	1	-	1	2	1	-	2	-	1	-	-	4