SEJ-PRO 074 ENERGO

POWIERZCHNIA ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH	127,23 m2
POWIERZCHNIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH	34,26 m2
POWIERZCHNIA DACHU	135,8 m2
POWIERZCHNIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	46,94 m2

ZESTAWIENIE STALI (KG)	AIII #10	AIII #12	AIII #16	A0 ø6
FUNDAMENTY	81,09	341,94	0,00	90,75
STROP	930,33	973,82	18,09	207,6
SUMA	**1011,42**	**1315,76**	**18,09**	**298,35**

ZESTAWIENIE WIĘŹBY

zestawienie drewna dla przekroju :

Zestawienie drewna		
Przekrój	**[mb]**	**[m3]**
14x14cm	37,56	0,74
8x18cm	284,60	4,10
3,8x10cm	26,52	0,10
4x18cm	18,80	0,14
Razem:	348,68	4,94

SEJ-PRO 074 ENERGO

ZESTAWIENIE STOLARKI

LP		1	2	3	4	5
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	O4	OP
SYMBOL I RZUT			 przesuwne			okno dachowe
WYM. ZEWN. OŚCIEŻNICY	S	1760	2480	2480	2480	780
	H	1430	2490	780/2880	780/2880	1400
WYMIARY OTWORU	S	1780	2500	2500	2500	780
	H	1450	2510	800/2900	800/2900	1400
PARTER		2	2	-	-	-
PODDASZE		-	-	1	1	6

LP		1		3		4		5		6	
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1		D1		D2		D3		D4	
SYMBOL I RZUT								EI30			
WYMIARY SKRZYDŁA	S	900		800		800		800		800	
	H	2000		2000		2000		2000		2000	
WYMIARY OTWORU	S	1000		900		900		900		900	
	H	2170		2070		2070		2070		2070	
OZN. SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER		-	1	2	-	-	1	-	1	-	1
PODDASZE		-	-	1	3	-	1	-	-	-	-