

SEJ-PRO 049/1 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Powierzchnie

Powierzchnia ścian konstrukcyjnych	**187,5 m²**
Powierzchnia ścian działowych	**103,0 m²**
Powierzchnia dachu	**281,0 m²**
Powierzchnia ścian fundamentowych	**74,0 m²**

Powierzchnie według rysunków projektu (rzut parteru, rzut połaci dachowej, rzut ścian fundamentowych), szczegóły na stronie 2.

Zestawienie stali (kg)

	A-III #16	A-III #12	A-III #10	A-0 ⌀6	Razem
Fundamenty	–	403,87	56,48	118,59	578,94
Strop nad parterem	–	866,13	1878,44	–	2744,57
Wieńce, podciągi, nadproża, słupy i rdzenie	54,39	567,92	–	202,75	825,06
Suma	**54,39**	**1837,92**	**1934,92**	**321,34**	**4148,57**

Stal A-III (34GS) i A-0 (St0S). Ilości według zestawień stali z projektu konstrukcji.

Zestawienie więźby

Przekrój	[mb]	[m³]
14×14 cm	75,87	1,49
14×28 cm	25,89	1,01
8×18 cm	385,78	5,56
9×20 cm	56,44	1,02
5×20 cm	3,95	0,04
4,5×15 cm	110,48	0,75
Razem	**658,40**	**9,86**

Drewno sosnowe lub świerkowe klasy C24. W zestawieniu uwzględniono 40 cm na każdy element na obróbkę i odpad.

Elementy: murłata, płatwie, krokwie, krokwie narożne i koszowa, belki kalenicowe, słupki i kleszcze.

SEJ-PRO 049/1 ENERGO

Zestawienie podstawowych materiałów

Zestawienie stolarki okiennej

LP		1	2	3	4	5	6	7
OZNACZENIE KATALOGOWE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
SYMBOL I RZUT								
WYM. ZEWN. OŚCIEŻNICY	S	2460/1500	3100	2900	800	1100	2500	900
	H	1500	2400	2400	2400	2400	1500	2100
WYMIARY OTWORU	S	2640/1680	3120	2920	820	1120	2520	920
	H	1520	2420	2420	2420	2420	1520	2120
PARTER		1	1	1	2	2	1	1
PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		1	1	1	2	2	1	1

Zestawienie stolarki drzwiowej

LP		1		2	3	4		5	6		7		8	9	
OZNACZENIE KATALOGOWE		DZ1		DZ2	DZ3	D1		D2	D3		D4		D5	D6	
SYMBOL I RZUT															
WYMIARY SKRZYDŁA	S	1000		2500	2200	1000		825	800		800		1100	800	
	H	2100		2400	2400	2000		2040	2000		2000		2100	2000	
WYMIARY OTWORU	S	1100		2520	2220	1100		1800	900		900		1000	900	
	H	2150		2420	2420	2070		2108	2070		2070		2050	2070	
OZN. SKRZYDEŁ		L	P	L/P	L/P	L	P	L/P	L	P	L	P	L/P	L	P
PARTER		-	1	1	1	1	-	3	1	-	2	-	1	-	4
PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		-	1	1	1	1	-	3	1	-	2	-	1	-	4

Skąd pochodzą powierzchnie

- **Ściany konstrukcyjne (pustak ceramiczny 25 cm):** ok. 187,5 m², według rzutu parteru w projekcie.
- **Ściany działowe (pustak ceramiczny 11,5 cm):** 103,04 m², według rzutu parteru w projekcie.
- **Ściany fundamentowe (bloczek betonowy 25 cm):** ok. 74 m², według rzutu ścian fundamentowych w projekcie konstrukcji.
- **Dach:** wielospadowy o nachyleniu 20°, pokryty dachówką ceramiczną, 281 m² według rzutu połaci dachowej. Od ilości pokrycia nie odjęto powierzchni kominów.

Zestawienie jest materiałem pomocniczym dla inwestora. Przed zakupem materiałów ilości należy zweryfikować z projektem i dostosować do faktycznych wymiarów na budowie.